

LED シャトルビーム kit No.1/3		商品コード：(イエロー) 800-1301430 (クリア) 800-1301480
適合車種	モンキー 125 (JB03/05)	
備考	当社製ダウンフェンダーステア SET/ フロントエンブレム KIT 使用可 (※別途ボルトなどが必要です)	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。
- また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。
- ※レンズは、色 (濃さ) に個体差が生じる場合がございます。これは製品公差 (許容差) によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

【重要】ご使用上の注意！

- 当製品は、光量と照射範囲の違いにより、車検に合格しないなどの道路運送車両法に抵触する場合があります。また装着位置によっても保安基準に抵触する場合があります。保安基準に従い周辺車両の妨げにならない様、装飾又は補助照明としてご使用下さい。
- クリア、イエローのみ補助照明としてご使用できますが、ブルーは装飾用としてご使用ください。
- 温度差等で結露が発生する場合がございます。
- 当製品は完全防水ではありません。また洗車の際には水の浸入に十分注意してください。
- 振動等の多い所に設置しますと本来の性能を発揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤作動する可能性があります。
- ※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意下さい。

パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)				
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
1	LED シャトルビーム	イエロー 800-1300330A	x2	
		クリア 800-1300380A		
2	ステー	L 800-1301401	x1	
		R 800-1301402	x1	
3	電源取り出しハーネス	2 灯 / CT125	x1	
4	ワッシャ	6x13x1.0mm	x4	補修 K-CON 0900-062-02004 (入数 10)
5	スプリングワッシャ	6mm	x2	補修 K-CON 0900-091-03004 (入数 10)
6	フランジキャップボルト	M6x20	x4	補修 K-CON 0900-062-40002 (入数 2)
7	袋ナット	6mm	x2	
8	ON/OFF スイッチ	プッシュ type	x1	
9	電源スイッチステー	右側用	x1	
10	ナベ (+) 小ねじ	M4x10	x1	
11	スペーサーカラー	6.2x13xL8	x2	補修 K-CON 0900-093-00007 (入数 1)
12	キャップボルト	M6x35	x2	
13	結束バンド (MS タイ)	100x2.5	x4	補修 K-CON 0901-700-01203 (入数 5)
14	結束バンド (MS タイ)	152x3.5	x4	補修 K-CON 0901-700-01200 (入数 5)
-	ホーンスライド KIT	769-1301900	x1	詳細は別紙 No.3 に記載

取付方法

- ホーンを移設するため、別紙のホーンスライド kit の説明書を参考に組み付けてください。(別紙 No.3 参照)
- アンダーステムにあるフロントフェンダーブラケット左側の M6 ボルト (2 個) を取り外します。(図参照)
- 付属の M6 ボルトとワッシャで、フロントフェンダーブラケットと共締めしてください。
- シャトルビームの照射角度を対向車の視界の妨げにならない角度に調整してください。
- ※ 1) F フェンダーブラケットを使用しない場合
ダウンフェンダーステア SET の併用で、F フェンダーブラケットを使用しない場合、(フロントエンブレムのみで共締めする時) は、別途 M6x10 ～ 15 ボルトを使用してください。詳しく下記の組み合わせ図で確認してください。
- ※ 2) 袋ナットが他のパーツと干渉する場合は、付属のナットをご使用ください。

アドバイス！

組付け時、各部調整の為、ボルト、ナットは仮締め状態で装着して下さい。(仮組み途中で本締めするとボルトの穴位置が合わない等、正しく取付できない場合があります) 仮組み完了後、各部調整しながらボルト、ナットを締付トルクを参考に本締めして下さい。

図記号	パーツ名	締付トルク
6	フランジキャップボルト	M6x20 12N・m
10	ナベ (+) 小ねじ	M4x10 3N・m
12	キャップボルト	M6x35 10N・m

フロントエンブレム kit 使用の場合

※2, 付属のナットを使用

ダウンフェンダー仕様の場合

※1, F フェンダーブラケットを使用しない場合 M6x10 ボルトが別途必要です

① シャトルビーム付属品

- ・ボルト 長 x1
- ・ボルト 短 x1
- ・スプリングワッシャ x2
- ・ナット x2
- ・シャトルビームステア x1

スプリングワッシャ ナット



エンブレム KIT と併用する場合、下記のスペーサーカラーが別途必要です。

オプションパーツ (図の番号と照合して作業を進めて下さい)			
図記号	パーツ名	商品コード	個数
OP1	スペーサーカラー	18x6.2xL3.0mm	0900-093-00025 x2

シャトルビームの電源・ON/OFFスイッチの結線図について


- シャトルビームの電源は、ヘッドライトケース内にあるメインスイッチハーネスから付属のハーネスを割り込ませます。
(ハーネスレイアウト / 結線図参照)
- シャトルビームの電源スイッチとステアは、マスターシリンダーホルダーと共締めしてください。(ON/OFFスイッチの設置 / 結線図参照)
- 各部にぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

結線図

ハーネスレイアウト
(JB03/05)

ON/OFFスイッチの設置

フロントマスターシリンダー



LED 商品についての注意！

- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれにLED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。
- バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意
車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター（ピークホールド付が望ましい）で交直流レンジ共に測定し 13.8v 以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。

仕様	
電圧	：DC12V (AC 交流使用不可) / 消費電力：10w / 消費電流：0.9A
照射方式	：スポットビーム
明るさ	：最大 800 ルーメン / 色温度：6000 ケルビン (クリアの場合) ※他測定不可能
ハーネス長	：約 300mm
仕様内容：アルミダイカストボディ / アクリルレンズ / ステア・ボルトセット	

LED シャトルビーム kit No.3/3

商品コード：(イエロー) 800-1301430 (クリア) 800-1301480

ホーンスライド KIT

商品コード：769-1301900

バックングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)

図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
1	ホーンスライドステー	センタープレート	-	x1
2		Lサイドプレート	-	x1
3		ホーンホルダー	-	x1
4	延長ハーネス	モンキー 125	769-1300902	x1
5	キャップボルト	M6x25	060-0500025	x1
6	フランジ六角ボルト	M6x12 黒	062-0561012	x2
7	ワッシャー	6x18x1.6mm	090-0600180	x1
8	スペーサーカラー	6.2x8xL3	093-9000025	x1

取付方法

- 作業効率を上げるためヘッドライト取り外し、図の純正パーツを取り外します。(図参照)
- ホーンも移設のため取り外します。(図参照)
- ホーンはホーンスライドの①～③プレート (図参照) で共締めします。


アドバイス!

組付け時、各部調整の為、ボルト、ナットは仮締め状態で装着して下さい。(仮組み途中で本締めするとボルトの穴位置が合わない等、正しく取付できない場合があります) 仮組み完了後、各部調整しながらボルト、ナットを締付トルクを参考に本締めして下さい。


- 各部にぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

純正パーツの取り外し

【1】ヘッドライトの脱着




【2】ホーン/Fフェンダーブラケットの脱着



付属パーツの取り付け

【1】ホーンスライド KIT



仮組み順序 ①→④

※仮り組み後、ボルト類は本締めして下さい。

図記号	純正パーツ
N1	ツナ付きカラー 再使用
N2	ラバー 再使用

図記号	パーツ名	締付トルク
5	キャップボルト M6x25	10N・m
6	フランジ六角ボルト M6x12 黒	10N・m

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。



250515 Y-H
〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740